



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงผนังห้องบรรยาย อาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรื้อถอน , งานผนัง , งานฝ้าเพดาน , งานทาสี๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘เป็นเงิน ๒,๗๑๘,๓๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปัญญาพล แสงพงษ์ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง๗.๒ นายปรารภ เสือเขียวกรรมการ๗.๓ นายพิษณุ ภูมิ่งกรรมการ๗.๔ นายจักรพันธ์ แทนม้วนกรรมการ๗.๕ นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจกรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผนังห้องบรรยาย อาคารศรีพิจิตร
 สถานที่ก่อสร้าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานที่ 2 / งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,718,359.62	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,718,359.62	
	ราคากลาง	2,718,350.00	
	ราคากลาง 2,718,350.00 (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		

(นายปัญญาพล แสงพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรารภ เสือเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรพันธ์ จินสาตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิษณุ ภูแจ้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงผนังห้องบรรยาย อาคารศรีพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

19 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1	2,082,715.00	1.3052	2,718,359.62	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,718,359.62	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

..... ตร.ม.

เฉลี่ย

..... บาท/ตร.ม.

(นายปัญญาพล แสงพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรารภ เลือเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิษณุ ภูธัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรพันธ์ จินสาตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงผนังห้องบรรยาย อาคารศรีพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

19 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานชั้น 4 - 8								
1	งานรื้อถอนตามสภาพหน้างานจริง	1	งาน	เหมารวม				30,000.00	
2	งานผนัง 1								
	- ผนังโครงโพรไลน์ Por-Line sok 0.52 มม. ภายในกรุแผ่น rockwool prorox sl950sa (ความหนาแน่น 80 กก.) หนา 75 มม. (รายละเอียดตามแบบ)	207	ตร.ม.	390.00	80,730.00	117.00	24,219.00	104,949.00	
	- ปิดทับชั้นที่ 1 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.	735	ตร.ม.	200.00	147,000.00	75.00	55,125.00	202,125.00	
	- ปิดทับชั้นที่ 2 แผ่นฝ้าเพดานโมเดิร์น อคูสติคยิปโตนบีก ลายควอดโตร 41 ขนาด 12.5x120x240 ซม. ขอบเรียบ (รายละเอียดตามแบบ)	735	ตร.ม.	630.00	463,050.00	75.00	55,125.00	518,175.00	
	- ผนังทาสีน้ำอะคริลิก	735	ตร.ม.	50.00	36,750.00	30.00	22,050.00	58,800.00	
3	งานผนัง 2								
	- ปิดทับชั้นที่ 1 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.	172	ตร.ม.	200.00	34,400.00	75.00	12,900.00	47,300.00	
	- ปิดทับชั้นที่ 2 แผ่นฝ้าเพดานโมเดิร์น อคูสติคยิปโตนบีก ลายควอดโตร 41 ขนาด 12.5x120x240 ซม. ขอบเรียบ (รายละเอียดตามแบบ)	608	ตร.ม.	630.00	383,040.00	75.00	45,600.00	428,640.00	
	- ผนังทาสีน้ำอะคริลิก	608	ตร.ม.	50.00	30,400.00	30.00	18,240.00	48,640.00	
4	งานผนัง 3								
	- ผนังโครงโพรไลน์ Por-Line sok 0.52 มม. ภายในกรุแผ่น rockwool prorox sl950sa (ความหนาแน่น 80 กก.) หนา 75 มม. (รายละเอียดตามแบบ)	130	ตร.ม.	390.00	50,700.00	117.00	15,210.00	65,910.00	
	- ปิดทับชั้นที่ 1 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.	407	ตร.ม.	200.00	81,400.00	75.00	30,525.00	111,925.00	
	- ปิดทับชั้นที่ 2 แผ่นฝ้าเพดานโมเดิร์น อคูสติคยิปโตนบีก ลายควอดโตร 41 ขนาด 12.5x120x240 ซม. ขอบเรียบ (รายละเอียดตามแบบ)	407	ตร.ม.	630.00	256,410.00	75.00	30,525.00	286,935.00	
	- ผนังทาสีน้ำอะคริลิก	407	ตร.ม.	50.00	20,350.00	30.00	12,210.00	32,560.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานที่บาร์ยิปซัมบอร์ดขนาด 60x60x9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	289	ตร.ม.	352.00	101,728.00	52.00	15,028.00	116,756.00	
6	งานขนย้ายวัสดุ	1	งาน	เหมารวม				30,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นจำนวนเงิน							2,082,715.00	

๑๑๕



งานปรับปรุงผนังห้องบรรยายอาคารศรีพิจิตร

อาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สัญลักษณ์ประกอบแบบ

- สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม
- ๑๕ สัญลักษณ์ 'แสดงวัสดุผนัง' 'WALL'
 - ๑๖ สัญลักษณ์ 'แสดงวัสดุพื้น' 'FLOOR'
 - ๑๗ สัญลักษณ์ 'แสดงวัสดุฝ้าเพดาน' 'CEILING'
 - ๑๘ สัญลักษณ์ 'แสดงวัสดุประตู' 'DOOR'
 - ๑๙ สัญลักษณ์ 'แสดงวัสดุหน้าต่าง' 'WINDOW'


- สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม
- ๒๐ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นคอนกรีต
 - ๒๑ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นทรายหยาบ
 - ๒๒ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นดิน
 - ๒๓ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นกระจก
 - ๒๔ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น
 - ๒๕ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น
 - ๒๖ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังฉาบกระเบื้องเคลือบ
 - ๒๗ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังบาง โครงเหล็กมาตรฐาน
 - ๒๘ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังบางสองชั้น โครงไม้มาตรฐาน
 - ๒๙ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังบางชั้นเดียว โครงไม้มาตรฐาน
 - ๓๐ สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังบางสองชั้น โครงอลูมิเนียมมาตรฐาน

พื้นที่
(F) -0.00 (C) +0.00


สัญลักษณ์บอกชื่อห้อง
(ชื่อห้อง) สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นชื่อห้องนั้นๆ
(F) สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นวัสดุของพื้นห้องนั้นๆ
(+0.00) สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นความสูงของพื้นห้องจาก
ระดับพื้นตั้งต้น ± 0.00
(C) สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นวัสดุของฝ้าเพดานห้องนั้นๆ
(+0.00) สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นความสูงของฝ้าเพดานห้อง
จากระดับพื้นตั้งต้น ± 0.00



แสดงรูปด้าน
รูปด้านรวม ภายในอาคาร
รูปด้านรวม ภายนอกอาคาร



แสดงรูปตัด
สัญลักษณ์รูปตัด แสดงแนวรูปตัดอาคารหรือแปลนนั้นๆ
ตัวเลขข้างบนเป็นหมายเลขรูปตัด ตัวเลขข้างล่างเป็น
หน้าที่แสดงรูปตัดนั้น



แสดงตำแหน่งขยาย
สัญลักษณ์แบบขยายรายละเอียด

เส้นบอกระยะ (DIMENSION)

- ระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
- ระยะจากศูนย์กลางถึงริม
- ระยะจากริมถึงริม
- แนวเขตที่ดิน
- แสดงส่วนที่มองไม่เห็น
- เส้นตัดตอน
- เครื่องหมายกำกับระดับพื้นในรูปตัดและ
แบบขยาย
- มุมเขตที่ดิน



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักงานอธิการบดี
กองแผนงาน งานวางแผนผัง

งานบริหารงานวิศวกรรม
อาคารและโครงสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง
อาคารศูนย์ฯ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รักษาการแทน อธิการบดี
ผศ.ดร. บุญราช ทองประเสริฐ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายแผนงาน
รศ.นพ.สุกัญญา สุคนธ์

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวสุวิมล ภัคธำนิธิ

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานวางแผนผัง
นายสมฤกษ์ ศรีรัตนกุล

สถาปนิก
นายทรงพล ศิริภรณ์ ก-สถ. ๑๕๐๓

วิศวกร
นายบวรศักดิ์ ศรีงามวิจิตร กษ.๕๕๕๕๕
นายสุวิทย์ อาภาเดย์ กษ.๒๑๗๗๐

วิศวกรโยธา
นายวรณิสร์ แทนม้วน กป.๑ ๑๙๙๐๐

ผู้ตรวจแบบ
นายปัญญาชน แสงมณี
นายปารวณ กิ่งเขียว

ผู้เขียนแบบ
นายปัญญาชน แสงมณี
นายปารวณ กิ่งเขียว

แบบแสดง
รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน
SCHAUC 1 : 100

ผู้ตรวจ

รายการแก้ไข

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

งานด้านผัง

หน้า ๑-๐๑

11

รายการประกอบแบบ งานปรับปรุงผนังห้องบรรยายอาคารศรีพิจิตร
วัตถุประสงค์

- ต้องการปรับปรุงผนังภายในห้องบรรยายอาคารศรีพิจิตร
- ขอบข่ายการดำเนินงาน
- ผู้รับจ้างต้องทำการ รื้อผนังคอนกรีตบางส่วนออก ก่อนทำการปรับปรุงงานผนัง

๕ - ผนังโครงโปรไฟล์ Pro-Line 0.50 มม. ภายในกรุแผ่น ROCKWOOL PROROX SL950SA (ความหนาแน่น 80 กก.) THICKNESS (ความหนา) 75 mm.

คุณสมบัติของแผ่น ROCKWOOL PROROX SL950SA

DENSITY 80 KG/M3 (ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม.)

TEMP 450 °C

THICKNESS(ความหนา) : 75 mm.

WIDTH (ความกว้าง) 600 mm.

LENGTH (ความยาว) 1200 mm.

ปิดทับชั้นที่ 1 ด้วยแผ่นอิฐยิปซัมบอร์ด (Gypsum board) หนา 12 มม.
ปิดทับชั้นที่ 2 ด้วยแผ่นฉนวนใยหินโอลูสติกอิฐโพนิก ลายควอดโร 41 ขนาด 12.5 มม x 120 x 240 ซม. ขอบเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก 100% SL950SA (ความหนาแน่น 80 กก.) THICKNESS (ความหนา) 75 mm. SL950SA (ความหนาแน่น 80 กก.) THICKNESS (ความหนา) 75 mm. ผลิตภัณฑ์ของ KNAUF, SCG, GYPROC

๕ - ปิดทับชั้นที่ 1 ด้วยแผ่นอิฐยิปซัมบอร์ด (Gypsum board) หนา 12 มม.
ปิดทับชั้นที่ 2 ด้วยแผ่นฉนวนใยหินโอลูสติกอิฐโพนิก ลายควอดโร 41 ขนาด 12.5 มม x 120 x 240 ซม. ขอบเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก 100% SL950SA (ความหนาแน่น 80 กก.) THICKNESS (ความหนา) 75 mm. SL950SA (ความหนาแน่น 80 กก.) THICKNESS (ความหนา) 75 mm. ผลิตภัณฑ์ของ KNAUF, SCG, GYPROC

๕ - ผนังโครงโปรไฟล์ Pro-Line sok 0.52 มม. ภายในกรุแผ่น ROCKWOOL PROROX SL950SA (ความหนาแน่น 80 กก.) THICKNESS (ความหนา) 75 mm.

คุณสมบัติของแผ่น ROCKWOOL PROROX SL950SA

DENSITY 80 KG/M3 (ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม.)

TEMP 450 °C

THICKNESS (ความหนา) : 75 mm.

WIDTH (ความกว้าง) 600 mm.

LENGTH (ความยาว) 1200 mm.

ปิดทับชั้นที่ 1 ด้วยแผ่นอิฐยิปซัมบอร์ด (Gypsum board) หนา 12 มม.
ปิดทับชั้นที่ 2 ด้วยแผ่นฉนวนใยหินโอลูสติกอิฐโพนิก ลายควอดโร 41 ขนาด 12.5 มม x 120 x 240 ซม. ขอบเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก 100% SL950SA (ความหนาแน่น 80 กก.) THICKNESS (ความหนา) 75 mm. SL950SA (ความหนาแน่น 80 กก.) THICKNESS (ความหนา) 75 mm. ผลิตภัณฑ์ของ KNAUF, SCG, GYPROC

งานฝ้าเพดาน

- ฝ้าเพดาน ชนิดฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าโลหะให้ใช้ชนิดเหล็กชุบสังกะสี โครงเคร่าบน-ล่าง จากมีความหนาไม่ต่ำกว่า 0.50 มม. ฝ้ารับสามารถรับน้ำหนักได้ 220 กก. ต่อ ตร.ม. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 863-2532 (คุณภาพชั้น 1) ผลิตภัณฑ์ของ KNAUF, บจก.อาร์คองไทม์, SCG, GYPROC
- ฝ้าเพดาน แผ่นอิฐยิปซัมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. รอยต่อชั้น พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 100% ผลิตภัณฑ์ของ KNAUF, SCG, GYPROC

งานทาสี

งานทาสีสำหรับงานผนังภายใน

- การซ่อมแซมรอยแตกร้าวชำรุดหลุดโปวให้เรียบรอย โดยรอยแตกร้าวที่ใหญ่กว่า 1 มม. อุดโปวด้วยวัสดุประเภท Acrylic Sealant ส่วนรอยแตกร้าวที่เล็กกว่า 1 มม. ให้อุดโปวให้เรียบรอยด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler
- ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทั้งระยะ 2 ชั่วโมง
- ทาสีทับหน้า 2 ครั้ง ทั้งระยะ 4 ชั่วโมง หรือจนเรียบเนียนเป็นพื้นผิวเดียวกันทั้งหมด

ยี่ห้อ	ชนิด	สีทาภายใน	สีทาเพดานภายใน
CAPTAIN รุ่น	FRESH CLEAR		ONECOAT CEILING PAINT
TOA รุ่น	SUPER-SHIELD DURACLEAR		SI (ELD.1) CEILING PAINT
BEGER รุ่น	BEGER CERAMIC CLEAR		BEGER COOL ALL PLUS (CEILING)
PAINTMASTER รุ่น	EASY CLEAR		EXTRAFAST CEILING
ICI รุ่น	DULUX EPSYCLARE		DULUX HOME WHITE CEILING PAINT

- สีทั้งหมดผู้รับจ้างต้องขอใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักงานอธิการบดี
กองแผนงาน งานวางแผนแม่บท

งานปรับปรุงผนังห้องบรรยาย
อาคารศรีพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง
อาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชาสถาปัตย์แผน อธิการบดี
ผศ.ดร.บุญรอด ทองประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รศ.นพคุณ คุณาวิระ

วิชาสถาปัตย์ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางบุษย์ ภักดีวาณิช

วิชาสถาปัตย์ในตำแหน่ง
หัวหน้างานวางแผนแม่บท
นายธวัช ศรีรัตนกุล

สถาปนิก
นายทรงยศ ศรีภิรมย์ ก.ศ. 9563

วิศวกร
นายปวิฬร ว่างนวิตรกุล กย.66668
นายสุกฤษ อาสาเสถียร กย.21770

วิศวกรโยธา
นายวรณันท์ สมานวิวัฒน์ กย. 19900

ผู้ออกแบบ
นายปิณฑุภาพล แสงพงษ์
นายบรรณก เลิศเขียว

ผู้เขียนแบบ
นายปิณฑุภาพล แสงพงษ์
นายบรรณก เลิศเขียว

แบบแปลน
รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน
SCALE 1 : 100

ผู้ตรวจ

รายการแก้ไข

วันที่ 9 มิ.ย. 2568

งานก่อสร้าง

A-02

รายการประกอบแบบ งานปรับปรุงผนังห้องบรรยายอาคารครีนิทัศน์

ข้อกำหนดมาตรฐานการป้องกันเหตุเดือดร้อนในงานก่อสร้างเบื้องต้น

- การดำเนินการก่อสร้างต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งสำนักงานสนามของโครงการพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง จัดทำ ถึงป้องกันอันตรายและป้องกันเหตุเดือดร้อนตามมาตรฐาน เช่น ป้ายข้อความ ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
- ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างและผู้ที่ปฏิบัติงานในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด


รายการทั่วไป

- ระยะต่างๆในแบบ ให้ถือระยะจากสถานที่จริงเป็นเกณฑ์
- หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบและรายการ ให้ติดต่อผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการ
- ในวันขึ้นสถานที่และชี้แจงรายละเอียด ผู้ที่ได้รับหรือซื้อแบบจะต้องไปดูสถานที่เพื่อตรวจสอบปริมาณงานถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบรายการให้สอบถามเจ้าหน้าที่ หากไม่มาฟังรายละเอียดในวันขึ้นสถานที่ให้ถือว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงและเป็นผู้บอกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดในงานหรือรายละเอียดที่เพิ่มเติม
- การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยฯ ถ้าผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองแล้วผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการเสนอราคาจ้างรายนี้ และยอมรับสภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วโดยจะนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างมิได้
- ความคลาดเคลื่อนหรือบกพร่องในแบบรูปและแบบรูปรายการ
 - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปต่อแบบรูป (แบบขยาย) หรือแบบรูปต่อแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ถือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เฉพาะงานหรือสิ่งที่ตีความเป็นหลักในการปฏิบัติ
 - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปขัดแย้งกับรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือตามแบบรูปเป็นหลักในการปฏิบัติ ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีคลาดเคลื่อน
 - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปรายการขัดแย้งกับสัญญาจ้างเหมา ให้ถือตามหนังสือสัญญาจ้างเหมาหรือ สิ่งใดที่ตีความเป็นหลักในการปฏิบัติ
 - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปขัดแย้งกับบัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัสดุและค่าแรงงาน (BOQ) มี 2 กรณี ดังนี้
 1. ถ้าปรากฏเพียงในแบบรูป แต่ไม่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัสดุและค่าแรงงาน (BOQ) และผู้รับจ้างไม่ได้หักทวงก่อนลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างหรือ ปรับปรุงตามแบบรูปที่ปรากฏ หรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
 2. ถ้าปรากฏเพียงในบัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัสดุและค่าแรงงาน (BOQ) แต่ไม่ปรากฏใน แบบรูปผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
- สิ่งใดที่คิดว่าคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้วินิจฉัย โดยผู้ว่าจ้างจะถือเอา ความถูกต้องตามหลักวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลักในการปฏิบัติ หากปรากฏว่าแบบรูปหรือ แบบรูปรายการส่วนใดส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขและดำเนินการก่อสร้าง ตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างทันทีในเมื่อการแก้ไขนั้นไม่ผิดไปจากรายการสำคัญในแบบรูปและแบบ รูปรายการ และไม่ทำให้ผู้ว่าจ้างเสียประโยชน์ ผู้รับจ้างจะต้องยอมทำงานนั้น ๆ ให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากที่

กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างนั้นเป็นที่สุด

- สิ่งใดที่มีข้อความไว้ในแบบรูปและแบบรูปรายการ แต่เป็นส่วนที่จำเป็นจะต้องกระทำเพื่อให้ งาน เสาเข็มบริเวณโดยรอบด้วยดีและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยโดยผู้รับจ้างจะต้องยอมทำงานนั้นๆ ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- การขอเทียบเท่าเพื่ออนุมัติเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่างจากที่ระบุไว้ในแบบรูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบ นั้นวัสดุที่ได้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ในท้องตลาดมิใช่เพียงบอหรือขาดตลาดหรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทันโดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบแบบให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับจ้างต้องจัดส่งวัสดุตัวอย่างก่อน
- ในกรณีที่รายการหรือรายละเอียดใดๆ ในแบบรูปรายการ มีข้อขัดแย้งกันให้ดำเนินการตามรายการที่มีคุณสมบัติดีกว่ามาตรฐานสูงกว่า ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับฯ เป็นเกณฑ์
- ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแคลคูลัสผลิตภัณฑ์พร้อมเอกสารประกอบคุณลักษณะ/ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการปรับปรุงให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนการดำเนินการ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทางผู้รับจ้างได้นำเสนอ เพื่อให้มีความเหมาะสม
- ผู้รับจ้างต้องขนย้ายวัสดุเหลือใช้ต่างๆไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัยและเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย การดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการในการก่อสร้างอาคารเพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อน อาทิเช่น การป้องกันในระหว่างการทาสีไม่ให้สี ละอองสีไปปะเปื้อน, ผู้คนสัญจรทรัพย์สินและวัสดุสิ่งของต่างๆ รวมทั้งการป้องกันเศษวัสดุและฝุ่นละออง การจัดเก็บ จัดวางวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ และให้ถือว่า การป้องกัน เคลื่อนย้าย วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารอยู่ภายใต้ของความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกกรณี
- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, เพิ่มเติม เมื่อในงานที่ปรับปรุง/ก่อสร้างเกิดความสมบูรณ์,สวยงาม, เหมาะสมเป็นประโยชน์สูงสุด และถูกต้องตามมาตรฐาน และในกรณีไม่สอดคล้องกัน หรือแสดงไว้ไม่ครบถ้วน ให้ถือว่างานทั้งหมดอยู่ภายใต้สัญญาเดียวกัน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามทั้งหมดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามแบบรูปและรายการ ทั้งในส่วนของแบบรูปรายการและเอกสารแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ร่างขอบเขตงานและเอกสารตามสัญญาจ้างทั้งหมด แม้ว่าเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้แสดงไว้หรือแสดงไว้ไม่ครบถ้วนก็ตาม
- นอกเหนือจากรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ การปรับปรุง-ซ่อมแซมและติดตั้งระบบต่าง ๆ ต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต พร้อมทั้งการรับประกันผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยผู้รับจ้างต้องเสนอวัสดุ-อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน/SHOP DRAWING ประกอบทุกขั้นตอนส่งผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติก่อนการดำเนินการ
- ทางบริษัทผู้รับจ้างต้องจัดให้มี วิศวกรวิชาชีพ/สถาปนิกวิชาชีพ เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมงานตลอดเวลาภายใต้กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนงานกว่าการดำเนินการ งานก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม, วิศวกรรมควบคุมแต่ละสายงานตามสภาวิชาชีพกำหนด

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน งานวางแผนพัฒนา	
งานปรับปรุงผนังห้องบรรยาย อาคารครีนิทัศน์	
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารครีนิทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร
สถาปนิกผู้ออกแบบ	ดร.สุร ภูมิตถ์ วัฒนประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	รศ.ดร.สุภาวดี สุภาวดี
วิชาการในตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วิชาการในตำแหน่ง	นายวิชาญ วัฒนประเสริฐ
วิชาการในตำแหน่ง	นายวิชาญ วัฒนประเสริฐ
สถาปนิก	นายวิชาญ วัฒนประเสริฐ ๒๕๖๕
วิศวกร	นายวิชาญ วัฒนประเสริฐ ๒๕๖๕
วิศวกรในตำแหน่ง	นายวิชาญ วัฒนประเสริฐ ๒๕๖๕
ผู้ออกแบบ	นายวิชาญ วัฒนประเสริฐ ๒๕๖๕
แบบแสดง	รายการประกอบแบบ
มาตราส่วน	SCALE 1 : 100
ผู้ตรวจ	
รายการแก้ไข	
วันที่ 19 ต.ค. 2568	งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง	A-03
	11



- แบบผังที่แสดงให้เป็นแบบของสิ่งเบบเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์



แปลบนพื้นอาคารศรีวิจิตร (ชั้นที่ 4)
SCALE: 1 : 500

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน งานวางแผนบริหาร	
งานบริหารงานพิธีกรรมราชบ อาสารักษาดิถี	
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสภาดิถี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
วิชาราชการแผน อธิการบดี ผศ.ดร.บุญชาติ ทองประเสริฐ	
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รศ.นพคุณ หุ่นศิริ	
วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางบุษย์ ภักดีวณิช	
วิชาการในตำแหน่ง หัวหน้างานวางแผนบริหาร นายธฤต ศรีรัตนกุล	
สถานที่ นายทรงยศ ศรีรัตนกุล ก-สค. 9590	
วิศวกร นายวิทย์ ศรีงามวิสุทธิกุล กย.65568 นายสุชัย อาตมเกียรย์ กย.21770	
วิศวกรโยธา นายวรณันท์ แทนม้วน กนก. 19900	
ผู้ออกแบบ นายปัญญาพล แสงพงษ์ นายปราชญ์ เกื้อใย	
ผู้เขียนแบบ นายปัญญาพล แสงพงษ์ นายปราชญ์ เกื้อใย	
แบบแสดง รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน SCALE 1 : 300	
ผู้ตรวจ	
รายการแก้ไข	
วันที่ 10 มิ.ย. 2568	หน้า 11
งานลำดับที่	A-04
	11



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สำนักงานอธิการบดี
กองแผนงาน งานวางแผนแม่บท

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสวน
อาคารศรีวิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง
อาคารศรีวิจิตร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รักษาการแทน อธิการบดี
ผศ.ดร.บุญชาติ ทองระสุ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รศ.นพคุณ ศุภราชิยะ

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางยุวดี ภักดิ์พานิช

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานวางแผนแม่บท
นายทรง ศรีรัตนกุล

สถาปนิก
นายทรงชนะ ศรีภักย์ ก-สถ. 9593

วิศวกร
นายบริทธิ์ สว่างนุสรกุล กย.66668
นายสุรชัย อาศาณีย์ กย.21770

วิศวกรโยธา
นายวราชนันท์ แทมมิกาน กย.ก. 19900

ผู้ออกแบบ
นายปัญญาพล แสงแก้ว
นายปราชญ์ เกียรติยศ

ผู้เขียนแบบ
นายปัญญาพล แสงแก้ว
นายปราชญ์ เกียรติยศ

แบบแสดง
รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน
SCALE 1 : 300

ผู้ตรวจ

รายการแก้ไข

วันที่ 19 มิ.ย. 2568


งานค่าใช้

วันที่ 19 มิ.ย. 2568

งานค่าใช้

วันที่ 19 มิ.ย. 2568

งานค่าใช้




~~~~~ แนวบริเวณที่ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์

หมายเหตุ  
- แบบนี้แสดงให้เห็นเป็นแบบพอสังเขปเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์



แปลนพื้นอาคารศรีวิจิตร (ชั้นที่ 5)  
SCALE 1 : 300



~~~~~ แนววงรีบริเวณที่ทำการปรับปรุงผนัง

หมายเหตุ
- แบบผังที่แสดงให้เป็นแบบย่อถึงขนาดนั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์



แปลนพื้นที่อาคารศรีวิจิตร (ชั้นที่ 6)
SCALE 1 : 300



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักงานอธิการบดี
กองแผนงาน งานวางแผนผัง
งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารศรีวิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง
อาคารศรีวิจิตร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รักษาการแทน อธิการบดี
ผศ.ดร.บุญราศ ทอนประยูร

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รศ. นนทบุรี สุขเกษิณี

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสุวิมล มีกิตติพันธ์

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานวางแผนผัง
นายระพี ศรีรัตนกุล

สถาปนิก
นายพรศักดิ์ ศรีรัตนกุล ก-สถ. 6563

วิศวกร
นายวิทย์ ศรีงามวิจิตรกุล กษ.66658
นายสุเชษฐ์ ยาสะเสนีย์ กษ.21770

วิศวกรโยธา
นายวรณันท์ แทนวัน กษ.ก. 19900

ผู้ออกแบบ
นายวิญญูภาพ แสงพงษ์
นายปราชญ์ เสถียร

ผู้เขียนแบบ
นายวิญญูภาพ แสงพงษ์
นายปราชญ์ เสถียร

แบบแสดง
รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน
SCM.C 1 : 300

ผู้ตรวจ

รายการแก้ไข

วันที่ 19 มิ.ย. 2558
งานผังแผนที่

A-06



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักงานอธิการบดี
กองแผนงาน งานวางแผนผัง
งานรับงบประมาณ สำนักบริหาร
อาคารศรีนิธิธร

สถานที่ก่อสร้าง
อาคารศรีนิธิธร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชาการจัดการแผน อธิการบดี
ผศ.ดร.บุญรอด ทอประยูร

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รศ.นพคุณ คุณาธิระ

วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางบุษณี ภักดีราธิ

วิชาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานวางแผนผัง
นายธฤต ศรีรัตนกุล

สถาปนิก
นายทรงยศ ศรีรัมย์ ก-ดล. 6503

วิศวกร
นายวิรัช สว่างบุรีสถิต กษ.6668

นายศุภชัย อาสาเสถียร กษ.21770

วิศวกรโยธา
นายวรณันท์ แก้วม้วน กษ.ก. 19900

ผู้ออกแบบ
นายปัญญาพล แสงแสง
นายปราชญ์ เสือธินา

ผู้เขียนแบบ
นายปัญญาพล แสงแสง
นายปราชญ์ เสือธินา

แบบแสดง
รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน
SCALE 1 : 300

ผู้ตรวจ


รายการแก้ไข

วันที่ 19 ธ.ค. 2568

งานจ้างที่

A-07

11



~~~~~ แนวบริเวณที่ทำการปรับปรุงผนัง


หมายเหตุ

- แบบผังที่แสดงไว้เป็นแบบพอสังเขปเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์



แปลนพื้นอาคารศรีนิธิธร (ชั้นที่ 7)

SCALE 1 : 300



2.30  
9.70  
19.40  
9.70  
2.30

8.00 8.00 8.00 4.00 8.00 8.00 6.00 2.10

แนวบริเวณที่ทำการปรับปรุงผนัง

หมายเหตุ

- แบบผังที่แสดงไว้เป็นแบบพอสังเขปเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์



แปลนพื้นอาคารศรีวิจิตร (ชั้นที่ 8)  
SCALE 1 : 300



มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
สำนักงานอธิการบดี  
กองแผนงาน งานวางแผนผัง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย  
อาคารศรีวิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง  
อาคารศรีวิจิตร คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิศวกรรมการวางแผน อธิการบดี  
ผศ.ดร.บุญชาติ ทองประเสริฐ  
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
รศ.นพคุณ คุณภิชัย

วิศวกรในสำนักงาน  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน  
นางพราวดี รักดิษฐาภิบาล

วิศวกรในสำนักงาน  
หัวหน้างานวางแผนผัง  
นายธัญญ์ ศรีรัตนกุล

สถาปนิก  
นายทรงยศ ศรีรัตนกุล ก-สถ. 5555

วิศวกร  
นายวิทย์ พ่วงนัฐกุล กษ.66668  
นายสุเชษฐ์ อาภาเสถียร กษ.21770

วิศวกรไฟฟ้า  
นายวราณันต์ แทมมามัน กษ. 19900

ผู้ออกแบบ  
นายปัญญาพล แสนเมฆ  
นายปราศรัย เกียรติยศ

ผู้เขียนแบบ  
นายปัญญาพล แสนเมฆ  
นายปราศรัย เกียรติยศ

แบบแสดง  
รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน  
SCALE 1 : 300


ผู้ตรวจ

รายการแก้ไข

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

งานด้านผัง

A-08



หมายเหตุ

- แบบผังนี้แสดงให้เห็นเป็นแบบพอสังเขปเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์



แปลนพื้นอาคารศรีพิจิตร (ชั้นที่ 4-5)

SCALE

1 : 150



มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์  
สำนักงานอธิการบดี

กองแผนงาน งานวางแผนงบประมาณ

งานบริหารงบประมาณ  
อาคารศรีพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง  
อาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

ศึกษาอาคารเรียน อธิการบดี  
ผศ.ดร.บุญชาติ ทองประยูร

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
รศ.นพคุณ สุทธิชาติ

ศึกษาการในสำนักงาน  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน  
นางบุษย์ กิจศิริวัฒน์

ศึกษาการในสำนักงาน  
หัวหน้างานวางแผน  
นายธวัช ศรีรัตนกุล

สถาปนิก  
นายพรศนธ์ ศรีภิรมย์ ก-กช. 5553

วิศวกร  
นายปวิธ ศรีงามบุญกุล กช.5553  
นายสุภชัย สารานนท์ กช.2772

วิศวกรโยธา  
นายวราณันท์ แสนนิรันดร์ กช.ก. 19900

ผู้ออกแบบ  
นายปวิธบุญกุล ผศ.นพ  
นายบรรณ เลิศวิชา

ผู้เขียนแบบ  
นายปวิธบุญกุล ผศ.นพ  
นายบรรณ เลิศวิชา

แบบแสดง  
แปลนชั้นอาคารเรียนและ  
บัญชีการ 8 ชั้น (ชั้นที่ 4-5)

มาตราส่วน  
SCALE 1 : 150

ผู้ตรวจ

รายการแก้ไข

วันที่ 19 ธ.ค. 2558

งานส่งกลับ

A-09

11



มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
สำนักงานอธิการบดี  
กองแผนงาน งานวางแผนแม่บท  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย  
อาคารศรีวิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง  
อาคารศรีวิจิตร คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิศวกรรมการขนถ่าย อธิการบดี  
ผศ.ดร.บุญชาติ ทองประเสริฐ  
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
รศ.นพคุณ คุณาธิษ

วิศวกรรมการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน  
นางยุวดี กักสีวานิช

วิศวกรรมการในตำแหน่ง  
หัวหน้างานวางแผนแม่บท  
นายธวัช ศรีรัตนกุล

สถาปนิก  
นายทรงพล ศรีภิรมย์ อก.ก. 9593

วิศวกร  
นายปรีดิ์ สว่างบุษิตกุล อก.บ.66653  
นายสุภวัชร อากาศสิทธิ์ อก.บ.21770

วิศวกรโยธา  
นายพรานันท์ แทนม้วน อก.บ. 19900

ผู้ออกแบบ  
นายปัญญาพร แสนพงษ์  
นายปราชญ์ เกียรติยศ

ผู้เขียนแบบ  
นายปัญญาพร แสนพงษ์  
นายปราชญ์ เกียรติยศ

แบบแสดง  
แบบขยายผนัง 1, 2

มาตรฐาน  
SCALE 1 : 75

ผู้ตรวจ



รายการแก้ไข

วันที่ 19 ธ.ค. 2568

งานกำกับที่


A-10

11



หมายเหตุ  
- แบบผนังที่แสดงให้เป็นแบบพอสังเขปเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์





- แบบผังผังแสดงให้เป็นแบบพอสังเขปเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์

